

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



Образец №4

" " 20__ г.

Ремонт помещений в здании КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52

(наименование стройки)

Ремонт помещений в здании КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Устройство зоны рекреации на 3 этаже в КОГОАУ "Гимназия №1" по адресу: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52

Основание: Дефектная ведомость

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	234188 руб.	24725 руб.
строительных работ	229848 руб.	24130 руб.
монтажных работ	4340 руб.	595 руб.
оборудования	0 руб.	0 руб.
прочих работ	0 руб.	0 руб.
Возврат материалов (справочно)	66 руб.	10 руб.
Средства на оплату труда	41753 руб.	2621 руб.
Нормативная трудоемкость	264 чел. час.	

Смета составлена в ценах базовых 2000г. ТСНБ14-Киров июнь 2017, с пересчетом в текущие цены с НДС индексами КОГАУ "УГЭ и ЦС" на 01.03.2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Демонтаж

1	ТЕРр-56-10-001 МС 493/пр от 28.02.17	Снятие дверных полотен НР = 82% (НР = 5 руб.) СП = 62% (СП = 4 руб.) ФОТ (6 руб.)	0,017 100м2 дверных полотен	328,35 328,35		6	6		36,28	0,62
2	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,0201 т							
3	ТЕРр-56-09-004 МС 493/пр от 28.02.17	Демонтаж дверных коробок в перегородках НР = 82% (НР = 5 руб.) СП = 62% (СП = 4 руб.) ФОТ (6 руб.)	0,01 100коробок	610,01 610,01		6	6		67,4	0,67
4	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,0134 т							
5	ТЕРр-56-02-002 МС 493/пр от 28.02.17	Снятие оконных переплетов остекленных двойных (14,52*2=29,04) НР = 82% (НР = 103 руб.) СП = 62% (СП = 78 руб.) ФОТ (126 руб.)	0,2904 100м2 оконных переплетов	451,33 421,03	30,3 13,67	131	122	9 4	46,11 0,93	13,38 0,27
6	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,9932 т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр-56-01-001 МС 493/пр от 28.02.17	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР = 82% (НР = 40 руб.) СП = 62% (СП = 30 руб.) ФОТ (49 руб.)	0,04	1354,3	156,66	54	48	6	128,73	5,15
			100коробок	1197,64	26,19			1	2,15	0,05
8	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,4264							
			т							
9	ТЕРр-56-03-002 МС 493/пр от 28.02.17	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях НР = 82% (НР = 20 руб.) СП = 62% (СП = 15 руб.) ФОТ (24 руб.)	0,0272	867,17		24	24		94,97	2,55
			100м2	867,17						
10	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,0952							
			т							
11	ТЕР-08-04-002-01 МС 489/пр от 28.02.17 МДС 81-36.2004 п3 3 15 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м (демонтаж (разборка) сборных конструкций) НР = 122%*0,9 (НР = 141 руб.) СП = 80%*0,85 (СП = 87 руб.) ФОТ (128 руб.)	0,119	1286,95	233,26	153	125	28	108,56	12,92
			100м2 перегородо к (за вы	1053,69	23,06			3	1,57	0,15
12	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	1,23							
			т							
13	ТЕР-46-04-001-04 МС 489/пр от 28.02.17	Разборка кирпичных стен (кирпичных перегородок толщ 120мм - 16,8м2*0,12=2,016м3) НР = 110%*0,9 (НР = 191 руб.) СП = 70%*0,85 (СП = 115 руб.) ФОТ (193 руб.)	2,016	189,26	106,16	382	168	214	8,24	16,61
			м3	83,1	12,6			25	1,15	2,32
14	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	3,2592							
			т							
15	ТЕРр-57-03-001 МС 493/пр от 28.02.17	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов НР = 80% (НР = 5 руб.) СП = 68% (СП = 4 руб.) ФОТ (6 руб.)	0,179	33,51		6	6		3,77	0,67
			100м плинтуса	33,51						
16	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,0196							
			т							
17	ТЕРр-57-03-002 МС 493/пр от 28.02.17	Разборка плинтусов из керамического гранита НР = 80% (НР = 3 руб.) СП = 68% (СП = 3 руб.) ФОТ (4 руб.)	0,028	126,94		4	4		14,28	0,4
			100м плинтуса	126,94						
18	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,0174							
			т							
19	ТЕРр-57-02-001 МС 493/пр от 28.02.17	Разборка покрытий полов из линолеума и релина НР = 80% (НР = 17 руб.) СП = 68% (СП = 14 руб.) ФОТ (21 руб.)	0,211	105,49	4,24	22	21	1	11,39	2,4
			100м2 покрытия	101,25	1,91				0,13	0,03
20	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,0991							
			т							
21	ТЕРр-57-02-005 МС 493/пр от 28.02.17	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой НР = 80% (НР = 24 руб.) СП = 68% (СП = 20 руб.) ФОТ (30 руб.)	0,211	148,63	4,89	31	30	1	16,17	3,41
			100м2 покрытия	143,74	2,21				0,15	0,03
22	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,2637							
			т							
23	ТЕРр-67-04-005 МС 493/пр от 28.02.17	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп. количество ламп в светильнике 2, потолочных на кронштейнах НР = 85% (НР = 9 руб.) СП = 65% (СП = 7 руб.) ФОТ (10 руб.)	0,06	165,96	2,6	10	10		17,89	1,07
			100шт	163,36	1,17				0,08	
24	ТЕРр-67-04-005	Демонтаж светильников для	0,02	165,96	2,6	3	3		17,89	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС 493/пр от 28.02.17	люминесцентных ламп, количество ламп в светильнике 2, настенных на кронштейнах НР = 85% (НР = 3 руб.) СП = 65% (СП = 2 руб.) ФОТ (3 руб.)	100шт	163,36	1,17				0,08	
25	ТЕР-10-01-014-04 МС 489/пр от 28.02.17 МДС 81-36.2004 п3 3.15 Козп=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) (разборка короба из ДВП - применительно) НР = 118%*0,9 (НР = 25 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 13 руб.) ФОТ (24 руб.)	0,029	875,79	26,26	25	24	1	86,4	2,51
			100м2 перегородо к (за вы	849,53						

Итого: Демонтаж

857 597 260 62,77

33 2,93

Накладные расходы по видам работ

п. Р6	[1, 3, 5, 7, 9]	82%	ФОТ	173
п. 8	[11]	122%*0,9	ФОТ	141
п. 49	[13]	110%*0,9	ФОТ	191
п. Р7	[15, 17, 19, 21]	80%	ФОТ	49
п. Р17	[23-24]	85%	ФОТ	12
п. 10	[25]	118%*0,9	ФОТ	25

ИТОГО накладные расходы по видам работ

591

Сметная прибыль по видам работ

п. Р6	[1, 3, 5, 7, 9]	62%	ФОТ	131
п. 8	[11]	80%*0,85	ФОТ	87
п. 49	[13]	70%*0,85	ФОТ	115
п. Р7	[15, 17, 19, 21]	68%	ФОТ	41
п. Р17	[23-24]	65%	ФОТ	9
п. 10	[25]	63%*0,85	ФОТ	13

ИТОГО сметная прибыль

396

Монтажные работы

26	ТЕР-10-01-034-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (четырёхстворчатых: три глухие, одна поворотно-откидная) НР = 118%*0,9 (НР = 266 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 134 руб.) ФОТ (250 руб.)	0,1452	9595,25	511,55	1393	248	74	171,53	24,91
			100м2 проемов	1708,31	12,13			2	0,83	0,12
27	ИП Бежанов Д.В	Блок оконный пластиковый из профиля ПВХ "LG hausys" пятикамерного, с двумя глухими и одной поворотно-откидной створками, ширина профиля 70 мм, с двухкамерным стеклопакетом 40 мм, размерами 1930x1880мм(ш) - 4 шт. Цена=13540руб./3,63м2/5,58*1,02=681,83руб. (Цена без НДС)	14,52	681,83		9900				
			М2							
28	ТЕР-10-01-035-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м НР = 118%*0,9 (НР = 20 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 10 руб.) ФОТ (19 руб.)	0,082	3056,04	17,66	251	19	1	24,37	2
			100п м	236,52	0,73				0,05	
29	101-2909 МС 479/пр от 28.02.17 СЦ февраль 2018г.	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм (276,85 :5,58=49,61) Кпз=1/5,58 (Индексация ПЗ)	8,2	49,61		407				
			м							
30	ТЕР-15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных	0,13	2612,69	57,02	340	261	7	191,44	24,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1.25 МС 489/пр от 28.02.17	откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею НР = 105%*0,9 (НР = 247 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 122 руб.) ФОТ (261 руб.)	100м2 облицовки	2001,22	1,47				0,1	0,01
31	101-3434 МС 479/пр от 28.02.17 СЦ февраль 2018г.	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм (182,71 :5,58=32,74) Кпз=1/5,58 (Индексация ПЗ)	13,65 м2	32,74		447				
32	ТЕР-10-01-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1.25 МС 489/пр от 28.02.17	Установка уголков ПВХ на клею НР = 118%*0,9 (НР = 36 руб.) СП = 63%*0,85 (СП = 18 руб.) ФОТ (34 руб.)	0,456 100п м	106,63 74,79		49	34		7,71	3,51
33	ССЦ01-101-5961 МС 479/пр от 28.02.17	Уголок ПВХ, размером 40х40 мм	4,56 10м	45,6		208				
34	ТЕРр-58-20-001 МС 493/пр от 28.02.17	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной 0,27 м НР = 83% (НР = 27 руб.) СП = 65% (СП = 21 руб.) ФОТ (33 руб.)	0,082 100м	2867,61 401,93	6,02 1,17	235	33		41,41 0,08	3,4 0,01
35	ССЦ01-101-1875 МС 479/пр от 28.02.17	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,0151 т	12934		-195				
36	101-3741 МС 479/пр от 28.02.17 СЦ февраль 2018г.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (8,2м*0,27м*4,32кг(вес 1м2 оц.стали)*1,03/1000) (55225,58 :5,58=9897,06) Кпз=1/5,58 (Индексация ПЗ)	0,00985 т	9897,06		97				
37	ООО "Союзвтормет"	Металлолом (справочно) МЗ=6500 : 1,18 : 5,57	0,01 т	988,95		(10,00)				

Возврат материалов

38	ТЕРр-61-02-007 МС 493/пр от 28.02.17	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР = 79% (НР = 91 руб.) СП = 50% (СП = 58 руб.) ФОТ (115 руб.)	0,05 100м2 отремонтир ованной	3544,89 2303,02	21,84 9,86	177	115	1	228,35 0,67	11,42 0,03
39	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,169 т							
40	ТЕРр-61-04-007 МС 493/пр от 28.02.17	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР = 79% (НР = 118 руб.) СП = 50% (СП = 75 руб.) ФОТ (149 руб.)	0,05 100м2 отремонтир ованной	4268,67 2964,24	23,46 10,59	213	148	1 1	290,27 0,72	14,51 0,04
41	ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17	Строительный мусор	0,169 т							
42	ТЕРр-62-16-001 МС 493/пр от 28.02.17	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% НР = 80% (НР = 22 руб.) СП = 50% (СП = 14 руб.) ФОТ (28 руб.)	0,102 100м2 окрашивае мой повер	1663,65 270,69	8,39 1,47	170	28	1	27,53 0,1	2,81 0,01
43	ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1.25 МС 489/пр от 28.02.17	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен НР = 105%*0,9 (НР = 13 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 7 руб.) ФОТ (14 руб.)	0,165 100м2 покрытия	84,11 82,55	1,47 0,19	14	14		7,53 0,01	1,24
44	ССЦ01-101-2416 МС 479/пр от 28.02.17	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	2,145 кг	13,6		29				
45	ТЕРр-62-16-005	Окрашивание	0,165	1726,18	8,39	285	55	1	33,89	5,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МС 493/пр от 28.02.17	водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% НР = 80% (НР = 44 руб.) СП = 50% (СП = 28 руб.) ФОТ (55 руб.)	100м2 окрашиваемой поверх	333,22	1,47				0,1	0,02
46	ТЕРр-62-17-001 МС 493/пр от 28.02.17	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% НР = 80% (НР = 58 руб.) СП = 50% (СП = 36 руб.) ФОТ (72 руб.)	0,215	1740,88	8,39	374	72	2	34,02	7,31
			100м2 окрашиваемой поверх	334,5	1,47				0,1	0,02
47	ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов НР = 105%*0,9 (НР = 17 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 8 руб.) ФОТ (18 руб.)	0,215	84,11	1,47	18	18		7,53	1,62
			100м2 покрытия	82,55	0,19				0,01	
48	ССЦ01-101-2416 МС 479/пр от 28.02.17	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	2,795	13,6		38				
		кг								
49	ТЕР-11-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР = 123%*0,9 (НР = 103 руб.) СП = 75%*0,85 (СП = 59 руб.) ФОТ (93 руб.)	0,215	480,99	57,52	103	88	12	45,44	9,77
			100м2 стяжки	411,22	23,35			5	1,59	0,34
50	402-0004 МС 482/пр от 28.02.17 СЦ февраль 2018г.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (3340,77 : 5,58=598,70) Кпз=1/5,58 (Индексация ПЗ)	0,4386	598,7		263				
		м3								
51	ТЕР-11-01-011-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 30 мм (Коб=2) НР = 123%*0,9 (НР = 4 руб.) СП = 75%*0,85 (СП = 3 руб.) ФОТ (4 руб.)	0,43	15,24	10,03	7	2	5	0,57	0,25
			100м2 стяжки	5,21	3,87			2	0,26	0,11
52	402-0004 МС 482/пр от 28.02.17 СЦ февраль 2018г.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (3340,77 : 5,58=598,70) Кпз=1/5,58 (Индексация ПЗ)	0,2193	598,7		131				
		м3								
53	ТЕР-11-01-047-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см НР = 123%*0,9 (НР = 851 руб.) СП = 75%*0,85 (СП = 490 руб.) ФОТ (769 руб.)	0,215	18446,79	30,92	3966	764	7	356,98	76,75
			100м2 покрытия	3555,2	23,69			5	2,15	0,46
54	ССЦ01-101-4486 МС 479/пр от 28.02.17	Гранит керамический, многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	-21,93	100		-2193				
		м2								
55	ССЦ01-203-0516 МС 480/пр от 28.02.17	Рейки деревянные 8x18 мм	0,00215	1978		4				
		м3								
56	ССЦ01-101-2416 МС 479/пр от 28.02.17	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	2,795	13,6		38				
		кг								
57	101-4484 МС 479/пр от 28.02.17 СЦ февраль 2018г.	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм (463,77 : 5,58=83,11) Кпз=1/5,58 (Индексация ПЗ)	21,93	83,11		1823				
		м2								
58	ТЕР-11-01-039-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17	Устройство плинтусов из керамогранита (высотой 100 мм) НР = 123%*0,9 (НР = 40 руб.) СП = 75%*0,85 (СП = 23 руб.) ФОТ (36 руб.)	0,123	401,86	6,41	49	36	1	27,14	3,34
			100м плинтуса	294,01						
59	101-4484 МС 479/пр от 28.02.17 СЦ февраль 2018г.	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x300x8 мм (463,77 : 5,58=83,11) Кпз=1/5,58 (Индексация ПЗ)	1,2423	83,11		103				
		м2								
60	ТЕРр-62-33-002	Окраска масляными составами	0,0244	1136,48	0,86	28	16		65,94	1,61

	МС 493/пр от 28.02.17	ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза НР = 80% (НР = 13 руб.) СП = 50% (СП = 8 руб.) ФОТ (16 руб.)	100м2 окрашиваемой поверх	656,7						
61	ТЕРр-62-32-002 МС 493/пр от 28.02.17	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза НР = 80% (НР = 7 руб.) СП = 50% (СП = 5 руб.) ФОТ (9 руб.)	0,0114	1222,23	0,86	14	9		80,6	0,92
			100м2 окрашиваемой поверх	742,45						
62	ТЕРм-08-03-594-01 МС 486/пр от 28.02.17	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 НР = 95% (НР = 15 руб.) СП = 65% (СП = 10 руб.) ФОТ (16 руб.)	0,02	956,97	38,78	19	16	1	70,4	1,41
			100шт	795,03	2,94				0,2	
63	ДИОД МАРКЕТ ООО "Художеств.практика" Счет №106 от 23.11.2017г.	Светодиодный светильник универсальный PU-38 38Вт 5000Лм. Российское производство. Цена=1780 1.18 5.58*1.02=275.74	2	275,74		551				
			ШТ							
Итого: Монтажные работы						19356	1976	114		197,25
								15		1,15

Накладные расходы по видам работ

п. 10	[26, 28, 32]	118%*0,9	ФОТ	322
п. 15	[30, 43, 47]	105%*0,9	ФОТ	277
п. Р8	[34]	83%	ФОТ	27
п. Р11	[38, 40]	79%	ФОТ	209
п. Р12	[42, 45-46, 60-61]	80%	ФОТ	144
п. 11	[49, 51, 53, 58]	123%*0,9	ФОТ	998
п. 45.2	[62]	95%	ФОТ	15

ИТОГО накладные расходы по видам работ

1992

Сметная прибыль по видам работ

п. 10	[26, 28, 32]	63%*0,85	ФОТ	162
п. 15	[30, 43, 47]	55%*0,85	ФОТ	137
п. Р8	[34]	65%	ФОТ	21
п. Р11	[38, 40]	50%	ФОТ	133
п. Р12	[42, 45-46, 60-61]	50%	ФОТ	91
п. 11	[49, 51, 53, 58]	75%*0,85	ФОТ	575
п. 45.2	[62]	65%	ФОТ	10

ИТОГО сметная прибыль

1129

Разные работы

64	СПГ-01-01-001-41 МС 493/пр от 28.02.17	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	6,7753	41,88		284				
			т груза							
65	СПГ-03-21-001-12 МС 493/пр от 28.02.17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 12 км (строительного мусора на полигон ТБО п Перекол Кирово-Чепецкого района Кировской области, 12км)	6,7753	12,02		81				
			т груза							
66	СПГ-03-02-001-40 МС 493/пр от 28.02.17	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 40 км (лист оцинк.-0,01т; клей плит.-0,106т; затирка для швов-0,014т; шпатлевки разные-0,043т; раств смеси сухие-1,62т; всего: 1,793т) (строительных материалов до объекта: из г.Кирова до г.Кирово-Чепецка Кировская обл., 40м)	1,793	39,51		71				
			т груза							
67	СПГ-03-02-001-30 МС 493/пр от 28.02.17	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 30 км	-1,793	33,52		-60				
			т груза							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СПГ-03-02-002-40 МС 493/пр от 28.02.17	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 40 км (панели ПВХ-0,035т; уголки ПВХ-0,002т; подок. доски ПВХ-0,022; гранит керамический-0,542т; всего:0,601т) (строительных материалов до объекта: из г.Кирова до г.Кирово-Чепецка Кировская обл.,40км)	0,601	46,48		28				
		т груза								
69	СПГ-03-02-002-30 МС 493/пр от 28.02.17	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 30 км	-0,601	39,44		-24				
		т груза								
70	СПГ-03-02-003-40 МС 493/пр от 28.02.17	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 40 км (окна ПВХ-14,52м2*34,5кг=0,497т; краски разные-0,038т; грунтовки-0,008т; всего:0,543т) (строительных материалов до объекта: из г.Кирова до г.Кирово-Чепецка Кировская обл.,40км)	0,543	65,3		35				
		т груза								
71	СПГ-03-02-003-30 МС 493/пр от 28.02.17	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние 30 км	-0,543	55,41		-30				
		т груза								

Итого: Разные работы

385 0 0 0

Итого по смете:

20598 2573 374 260,02
48 4,11

Накладные расходы по видам работ

п. Р6	[1, 3, 5, 7, 9]	82%	ФОТ	173
п. 8	[11]	122%*0,9	ФОТ	141
п. 49	[13]	110%*0,9	ФОТ	191
п. Р7	[15, 17, 19, 21]	80%	ФОТ	49
п. Р17	[23-24]	85%	ФОТ	12
п. 10	[25-26, 28, 32]	118%*0,9	ФОТ	347
п. 15	[30, 43, 47]	105%*0,9	ФОТ	277
п. Р8	[34]	83%	ФОТ	27
п. Р11	[38, 40]	79%	ФОТ	209
п. Р12	[42, 45-46, 60-61]	80%	ФОТ	144
п. 11	[49, 51, 53, 58]	123%*0,9	ФОТ	998
п. 45.2	[62]	95%	ФОТ	15

ИТОГО накладные расходы по видам работ 2583

Сметная прибыль по видам работ

п. Р6	[1, 3, 5, 7, 9]	62%	ФОТ	131
п. 8	[11]	80%*0,85	ФОТ	87
п. 49	[13]	70%*0,85	ФОТ	115
п. Р7	[15, 17, 19, 21]	68%	ФОТ	41
п. Р17	[23-24]	65%	ФОТ	9
п. 10	[25-26, 28, 32]	63%*0,85	ФОТ	175
п. 15	[30, 43, 47]	55%*0,85	ФОТ	137
п. Р8	[34]	65%	ФОТ	21
п. Р11	[38, 40]	50%	ФОТ	133
п. Р12	[42, 45-46, 60-61]	50%	ФОТ	91
п. 11	[49, 51, 53, 58]	75%*0,85	ФОТ	575
п. 45.2	[62]	65%	ФОТ	10

ИТОГО сметная прибыль 1525

Прямые затраты	20598
Основная зарплата	2573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				17266				
		Эксплуатация машин				374				
		в тч ЗП машинистов				48				
		Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ (смета)				385				
		- в т.ч. погрузо- разгруз. работы				284				
		- в тч перевозка Борт авт 5Т				20				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				81				
		Накладные расходы (по смете)				2583				
		Сметная прибыль (по смете)				1525				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				24706				
		Всего в ценах января 2000 г.				24706				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РКБаз (СПГ)=		1.05		298				
		Перевозка борт. авт 5Т с учетом РКБаз(СПГ)=		1.05		21				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РКБаз (СПГ)=		1.05		85				
		Транспорт грузов с ПРР по СПГ с учетом РКБаз				404				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				24725				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				24725				
		Возврат материалов (справочно)				10				
		-Переход в тек. цены февраль 2018г. (п.01-06/203 от 12.03.2018г. ГосЭксп)- с НДС								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		15.93		40988				
		З/плата машинистов в тек. ценах		15.93		765				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		7.32		2738				
		Материалы в тек. ценах		5.58		96344				
		Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01)		10.46		2971				
		Перевозка грузов борт.авт 5Т (ТБ.03-02)		10.35		207				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21		10.04		813				
		Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС				3991				
		Итого в тек. ценах без оборудования				144061				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		13.54		34974				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		12.74		19429				
		Итого СМР				198464				
		ИТОГО				198464				
		НДС		18 %		35724				
		ВСЕГО с НДС				234188				
		Возврат материалов (справочно)		6.58		66				

Составил: Инженер-сметчик ООО
"КЭСО"

Логиновская Л.Л.

Проверил: